

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okienek piwnicznych w 2-ch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej, zlokalizowanych przy ul. Gwarków 3 i ul. Gen. Sikorskiego 6 w Łęcznej.

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż i wymianę 146 szt. istniejącej w piwnicy drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV, w kolorze białym, wg wykazu w tabeli nr 1;
- demontaż krat metalowych, mocowanych do ościeżnic drewnianych kilku okienek (nie kotwionych w murze);
- obrobienie ościeży okiennych (wewnątrz i na zewnątrz), polegające na uzupełnieniu ubytków w tynku, szpachlowaniu i dwukrotnym pomalowaniu, odtwarzającym kolorystykę i fakturę sprzed remontu;
- regulację okienek piwnicznych;
- wywózkę i utylizację odpadów budowlanych.

Tabela nr 1

#### Zestawienie okienek piwnicznych do wymiany

<i>Lokalizacja</i>	<i>Wymiary okna szer. x wys. (cm)</i>	<i>Typ okna</i>	<i>Ilość (szt.)</i>	<i>Sposób otwierania</i>	<i>Współczynnik przenikania ciepła <math>U_{max}</math> [W/ m<sup>2</sup>xK] /</i>
ul. Gwarków 3	85 x 45	jednodzielne	48	uchylne	1,4
ul. Gen. Sikorskiego 6	86 x 53	jednodzielne	98	uchylne	1,4

#### UWAGA:

Wymiary poszczególnych okien należy bezwzględnie sprawdzić „z natury.”

W przypadku znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi wymiarami okien a zestawieniem stolarki podanym w tabeli nr 1 należy dostosować wymiary poszczególnych okien do istniejących otworów okiennych.

W przypadku braku szczegółowych rozwiązań w instrukcji producenta stolarki obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej (Warszawa 2016) - część B. Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych.

Gwarancja producenta na dostarczoną stolarkę PCV wraz z okuciami – minimum 3 lata.